MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav

Spis. zn.: MS/26737/2019/Pří
Č. j.: MS/21093/2020
Vyřizuje: Martin Příplata
Telefon: 381508146
E-mail: priplata@musobeslav.cz
Datum: 05. 11. 2020

E. ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice 1

Zastoupená na základě plné moci:
ELPROJEKT Písek s.r.o.
nábřeží 1. máje 1935
Budějovické Předměstí
397 01 Písek 1

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, zastoupená v řízení na základě plné moci:
ELPROJEKT Písek s.r.o., IČO 28086686, nábřeží 1. máje 1935, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1

(dále jen "žadatel") podal dne 27.12.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby , kterou doplnil posledním podáním ze dne 30.10.2020 pod č.j. MS/18550/2020:

č.stavby - 1040014003 Třebějice: rekonstrukce NN + TS obec

na pozemku st. p. 1, 2, 4, 5, 29/1, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 53, 54, 62, 66, parc. č. 55/1, 56, 68/1, 74, 81, 86/2, 86/4, 87, 98, 100, 105/10, 120, 124, 125, 128, 129, 134, 149/4, 152/1, 152/3, 153, 156/2, 1130/3, 2189, 2191/1, 2191/2, 2191/3, 2191/4, 2193, 2198/1, 2211/14, 2218 v katastrálním území Třebějice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:
TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ:

Úprava venkovního vedení VN

Mezi trafostanicemi „obec“ a úsekovým odpojovačem č.b. C09 v „odbočce Mezná“ budou vyměněny vodiče za nové AlFe 3x42/7m o délce 48m. Vodiče budou ukončeny v tyčových izolátorech na konzoli TS a ÚO.

Trafostanice – výměna

Stávající nevyhovující trafostanice „Obec Třebějice“ bude vyměněna za novou typizovanou trafostanici DTS do 400kVA na betonovém stožáru JB 10,5/15kN dle typového podkladu Energetický servis s.r.o. bude vyzbrojena opětně namontovaným transformátorem 250kVA. Trafostanice bude dále vyzbrojena omezovači přepětí, pojistkovými spodky s pojistkami 10A a kabelovými svody CYKY 2x4x150mm^2. Na betonový stožár trafostanice bude osazen rozvaděč

RST0663/4535 se skříní SVS-U. Trafostanice bude uzemněna ekvipotenciálními kruhy a provedeno zpevnění povrchu ze štěrkové vrstvy. Po skončení prací bude terén upraven.

Kabelové vedení NN

Z rozvaděče vyměněné trafostanice „Obec Třebějice“ č.b. T01 budou provedeny tři kabelové vývody do obce.

a) kabelem I-NAYY-J 4x150mm^2 ve směru na samotu o délce 406m s ukončením v novém kabelovém plastovém pilíři SR322 č.b. N04 umístěném v kraji pozemku č.k. 100 vedle stávajícího betonového stožáru. V trase kabelového vedení budou smyčkově připojeny pilíře SS100 č.b. N02 pro čp. 13 a č.b. N03 zahrádka umístěné v hranicích pozemků. Dále z kabelového pilíře N04 bude kabelem I-NAYY-J 4x95mm^2 připojena nemovitost čp. 14, kde bude kabelové vedení ukončeno v pilíři SS100 č.b. N05 umístěném v hraně oplocení. Z kabelového pilíře č.b. N04 bude dále proveden vývod na stávající venkovní vedení AES 4x70mm^2 po betonovém stožáru kabelem I-NAYY-J 4x95mm^2 o délce 15m.

Trasa kabelového vedení je navržena od trafostanice s křížením komunikace a dále v zeleném pásu v levé straně komunikace s křížením místní cesty k čp. 14, kde bude kabelové vedení opět křižovat komunikaci na pravou stranu do pilíře č.b. N05.

b) kabelem NAYY-J 4x150mm^2 ve směru do obce o délce 490m s ukončením v plastovém pilíři SD 622 č.b. 14 umístěného u čp. 34. V trase kabelového vedení bude kabelové vedení zasmyčkováno v kabelovém pilíři SS1000 č.b. N06 u čp. 38 a rozjištěno v kabelovém pilíři SR542 č.b. N07 u čp.16 a dále navrženo nové kabelové vedení kabelem

I-NAYY-J 4x95mm^2 o délce 168m s ukončením v kabelové skříní SS100 č.b. N09 u čp. 18. Hlavní vedení od kabelového pilíře č.b. N07 ke kabelům pilíře č.b. 14 bude kabelové vedení jednotlivě zasmyčkováno v kabelových skříních SS100 umístěných na nemovitostech č.b. N11 hasičské zbrojnice, č.b. N12 – čp.28, č.b. N13 – čp.22 a č.b. N15 – čp.7.

Stávající kabelové vedení I-NAYY-J 4x95mm^2 a I-NAYY-J 4x150mm^2 budou u betonového stožáru odkopány, přerušeny, naspojkovány a ukončeny v novém kabelovém pilíři č.b. N14.

c) kabelem I-NAYY-J 4x150mm^2 o délce 525m s ukončením v kabelové skříni SR422 č.b. N17 na čp.21. V trase kabelového vedení bude kabelové vedení zasmyčkováno v kabelové skříni SS100 č.b. N18 na čp.20, SS100 č.b. 19 na čp.42 a rozjištěno v kabelovém plastovém pilíři SR542 č.b,. N20 u čp. 46. Z předešlé skříně č.b. 20 je navrženo kabelové vedení I-NAYY-J 4x95mm^2 o délce 290m s ukončením v kabelové skříni SS100 č.b. N23 u č.k.46 kabelové vedení jednotlivě zasmyčkováno v kabelových skříních SS100 č.b. N22 u čp. 49(Přepojit stávající kabel jako HDV) a SS100 č.b. N21 čp.12.

Z kabelové skříně č.b. N17 u čp. 21 budou provedeny dva kabelové vývody:

1) kabelem I-NAYY-J 4x150mm o délce 139m s ukončením v kabelovém pilíři ve směru do obce SD622 č.b. N14 u čp.34 se zasmyčkováním v kabelové trase ve stávající kabelové skříní SS100 na čp.51 a SS100 č.b. N15 na čp.7.
2) kabelem I-NAYY-J 4x150mm^2 o délce 54m s ukončením v kabelovém pilíři SR642 č.b. N24 u čp.11. Z kabelového pilíře budou připojeny kabelem I-NAYY-J 4x25mm^2 o délce 62m přes silnici ukončeném v kabelové skříni SS100 č.b. N26 na čp. 47 a kabelem

I-NAYY-J 4x25mm^2 o délce 28m ukončeným v pilíři SS100 č.b. N25 pro čp.8.

Z předchozí kabelové skříně č.b. N24 bude proveden další kabelový vývod kabelem

I-NAYY-J 4x95mm^2 o délce 220m se zasmyčkováním v kabelovém pilíři SS100 č.b. N30 pro čp.23 a ukončena ve vyměněné kabelové skříni SS100 č.b. N31 na čp.9.

Z předchozího pilíře č.b. N27 je navrženo odjištěné vedení kabelem I-NAYY-J 4x50mm^2 o délce 95m s ukončením v kabelové skříni SS100 č.b. N28 na čp.10.

Trasa kabelového vedení je navržena v trase předchozího kabelového vedení k požární zbrojnici a odtud v kraji místní cesty k čp.46 a dále v kraji cesty k čp.49 a v prašné cestě k čp.12. Od pilíře N20 se dvěma přechody místní komunikace a podél cesty k čp.21 a odtud v pravém kraji komunikace k čp.11 č.b. N24 a dále v místní cestě k čp.9. U kabelového pilíře N24 a N17 bude vedení křižovat místní komunikaci a kabelová trasa je navržena v zeleném pásu podél komunikace k čp. 47 č.b. N26 a dále do obce k č.b. N15 čp.7, kde je shodná s trasou předchozího kabelu k pilíři N14 u čp.34.

Kabelové pilíře č.b. N02, N04, N07, N10, N12, N14, N17, N20, N24 a T01 budou uzemněny. Zapojení a jištění bude provedeno dle zjednodušeného schéma zapojení.

Kabelové vedení bude uloženo v pískovém loži ve výkopu o šířce 35-50cm, hloubce 50-120cm a označeno výstražnou folií z PVC. Ve vjezdech a souběhu s komunikací bude kabelové vedení uloženo do trubek Pe. Při křížení inž. sítí a potoka bude kabelové vedení uloženo do TK žlabů. Přechod nezpevněné cesty bude proveden překopem, křížení místní asfaltové komunikace bude provedeno protlakem. Po skončení prací bude terén upraven.

Před zahájením je nutné kontaktovat obec Třebějice pro koordinaci pokládky kabelového vedení veřejného osvětlení. Dále je nutno dodržet vyjádření a podmínka SÚS Tábor. Připomínky majitelů připojovaných nemovitostí jsou uvedeny v plánku situací.

Hlavní domovní vedení (HDV

Z kabelové skříně umístěné na čp. 15 – N01, čp. 13 – N02, k.u. 86/4 – N03, čp. 14 – N04, čp. 38 – N05, čp. 16 – N07, čp.16 – N07, čp. 17 – N08, čp. 18 – N09, čp. 48 – N10, hasiči – N11, VO – N11, čp. 28. – N12, čp. 22 – N13, čp. 7 – N15, čp. 21 – N17, čp. 20 – N18, čp. 42 – N19, čp. 46 – N20, čp. 12 – N21, čp. 44 – N23, čp. 11 – N24, čp. 8 – N25, čp. 47 – N26, čp. 10 – N28, čp.45 – N29, čp.23 – N30 a čp.9 – N31 bude provedeno propojení novým kabelem NYY 4x10mm^2 o celkové délce 569m do stávajícího elektroměrového rozvaděče. Pro připojení do stávajícího elektroměrového rozvaděče umístěného ve zdi objektů bude kabelové vedení zasekáno v omítce a začištěno. Ve volném terénu bude kabelové vedení bude uloženo v trubce Pe v pískovém loži ve výkopu o šířce 35cm, hloubce 50cm a označeno výstražnou folií Pe po zakončení zemních prací bude terén upraven. Hlavní domovní vedení bude po skončení prací bezúplatně předáno do majetku majitelů nemovitostí.

Demontáž betonové trafostanice

Bude provedena kompletní demontáž betonové trafostanice „Třebějice – Obec“ včetně betonového sloupu konzolí VN, NN, spojů, pojistek VN a rozvaděče VN.

Demontáž venkovního vedení VN

Bude provedena demontáž kabelu AlFe 3x35mm^2 mezi body TD01 – CD09 o délce 43m. Zdemontovaný materiál je majetkem E.ON Česká republika s.r.o a bude zlikvidován zhotovitelskou firmou.

Demontáž venkovního vedení NN

Bude provedena kompletní demontáž kabelu AlFe 3x50+35mm o celkové délce 396m. Kabelu AlFe 4x25mm^2 o celkové délce 227m. Kabelu AlFe 4x16mm^2 o celkové délce 601m. Kabelu AYKYz 4x25mm^2 o celkové délce 254m. Kabelu AYKYz 4x16mm^2 o celkové délce 39m. Kabelu AYKY 3x120+70mm^2 o celkové délce 8m. Kabelu AYKY 4X25mm^2 o celkové délce 88m a kabelu AYKY 4x16mm^2 o celkové délce 253m. Kabelu AYKY 4x10mm^2 o celkové délce 29m.
Zdemontovaný materiál je majetkem E.ON Česká republika s.r.o a bude zlikvidován zhotovitelskou firmou.

-

Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

04. 12. 2020.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, budova 55/I, I patro, č.dveří 107, tel.381508146).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Dana Hořická
vedoucí odboru výstavby a RR

Oznámení zahájení řízení bude vyvěšeno na úřední desce MěÚ Soběslav a Obecního úřadu Třebějice po dobu 15 dnů. Poslední den vyvěšení je dnem doručení.

Potvrzení vyvěšení:

vyvěšeno na úřední desce dne:

sejmuto z úřední desky dne:

vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Vrátit na MěÚ OVRR Soběslav

Obdrží:

účastníci (dodejky)
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
ELPROJEKT Písek s.r.o., IDDS: vx73wxv
sídlo: nábřeží 1. máje č.p. 1935, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Obec Třebějice, IDDS: af5amum
sídlo: Třebějice č.p. 1, 392 01 Soběslav
Kristýna Vavříková, Družstevní č.p. 442/10, 392 01 Soběslav III
Jan Bezděk, K Bytovkám č.p. 370, 252 62 Horoměřice
Bc. Kateřina Bezděková, K Bytovkám č.p. 370, 252 62 Horoměřice
Milan Trubač, Třebějice č.p. 17, 392 01 Soběslav
Vlasta Zlatníková, Ženíškova č.p. 2125/10, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Marie Dostálová, Varšavská č.p. 1104/22, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Jan Štefan, Stránská č.p. 290, 378 25 Deštná u Jindřichova Hradce
Josef Hluštík, Třebějice č.p. 22, 392 01 Soběslav
Naděžda Hluštíková, Třebějice č.p. 22, 392 01 Soběslav
Jana Pešlová, Haškova č.p. 836/10, 170 00 Praha 7-Holešovice
Dr. Ing. Jiří Kotek, Hřebenová č.p. 218/9, Praha 6-Lysolaje, 165 00 Praha 620
Vladimír Fric, Bezděkova č.p. 108, 392 01 Soběslav I
Marie Barešová, Průmyslová č.p. 1111, 391 02 Sezimovo Ústí 2
Martina Klečacká, Sídliště Míru č.p. 494/9, 392 01 Soběslav III
Ladislav Kincl, Fantova č.p. 1792/12, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Eva Kinclová, Fantova č.p. 1792/12, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Pavel Slabihoudek, Za poštou č.p. 985/10, Strašnice, 100 00 Praha 10
Marie Valková, Na Šancích č.p. 1178, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Zdeňka Albrechtová, Sídliště č.p. 231, Střelná, 417 23 Košťany u Teplic
Vlastimil Holec, Česká č.p. 761, 392 01 Soběslav III
Obec Třebějice, IDDS: af5amum
sídlo: Třebějice č.p. 1, 392 01 Soběslav
Kristýna Princová, Velký Ratmírov č.p. 97, 377 01 Jindřichův Hradec 1
Štefan Málek, Třebějice č.p. 49, 392 01 Soběslav
Jitka Málková, Třebějice č.p. 49, 392 01 Soběslav

František Klečacký, Třebějice č.p. 10, 392 01 Soběslav
Filip Dušek, Kotevní č.p. 1104/5, 150 00 Praha 5-Smíchov
Kateřina Kočová, Souběžná II č.p. 685/43, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58
Petr Novotný, Hanzlíkova č.p. 524/19, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81
Martina Taišlová, Hanzlíkova č.p. 524/19, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81
Zdeněk Bříza, Klenovice č.p. 232, 392 01 Soběslav
Pavel Dvořák, Třebějice č.p. 16, 392 01 Soběslav
Jaroslav Šafář, Řešovská č.p. 565/24, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
Marcela Šafářová, Řešovská č.p. 565/24, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město
Československá obchodní banka, a. s., IDDS: 8qvdk3s
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb (15463/2019)
sídlo: Vožická č.p. 2107/10, 390 41 Tábor 1
Pavla Dvořáková, Třebějice č.p. 16, 392 01 Soběslav

účastníci veřejnou vyhláškou:
- Vlastníci sousedních pozemků dotčených stavbou – rekonstrukce rozvodů NN v celé obci Třebějice


dotčené správní úřady
Městský úřad Soběslav, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky č.p. 59, 392 01 Soběslav I (KZS/MS/20137/2019/Kbš)
Městský úřad Soběslav, Odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 55/23, 392 01 Soběslav I (KZS/MS/20137/2019/Kbš)
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ÚP Tábor, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

ostatní
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Doručí se k vyvěšení na úřední desce:

MěÚ KT Soběslav – úřední deska

Obecní úřad Třebějice, IDDS: af5amum
sídlo: Třebějice č.p. 1, 392 01 Soběslav



LEGENDA EL. VEDENÍ

- kabelové vedení NN
- kabelová skříň (kabelový pilíř)
- kabelová skříň (kabelový pilíř)
- uzemnění
- kabelová spojka
- venkovní vedení VN
- TS trafostanice na betonovém stožáru

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT

Proudová soustava : NN - 3PEN~50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
NN - samočinným odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení VN je značeno modrou barvou.

Stávající zařízení NN je značeno fialovou barvou.

Vypracoval:	Pavel Vošahlík	Zodp. projektant:	Jan Urválek
Kreslil:	Jakub Řežábek, DiS.	Rozpočtoval:	Ladislav Marek, Daniel Petříčák
Místo stavby: Třebějice		Kraj: Jihočeský	
Investor: E.ON Distribuce, a.s.			

ELPROJEKT Písek s.r.o.
projektování vedení VN a NN
Nábřeží 1.máje 1935, 397 01 Písek
IČ: 28086686, DIČ: CZ28086686
tel.: 382 224 728, elprojekt.pisek@gmail.com

Název stavby:

Třebějice: rekonstrukce NN + TS Obec

Číslo stavby:	1040014003
Název souboru:	
Datum:	11/2019
Formát:	A4

Obsah výkresu:

Situace širších vztahů

Měřítko:	Číslo výkresu:
1 : 4000	1